
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432110-8 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421145-2 Instalowanie rolet
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
ADRES INWESTYCJI : GRODZISK MAZOWIECKI UL. BARTNIAKA 19
INWESTOR : PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. CHOCIMSKA 28
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Zaręba
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2014

Poziom cen : 1 kw. 14

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45432110-8	WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH	1	14
2	45442100-8, 45421145-2, 45332400-7	ROBOTY MALARSKIE, RÓŻNE	15	32

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45432110-8		WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	STO, SST-1	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m ²		
	pokój 1		3.95*5.1+1.45*0.1*2	m ²	20.44	
	pokój 1a		4.75*4.08+1.45*0.1*2	m ²	19.67	
	pokój 2		2.6*5.16+1.45*0.1	m ²	13.56	
	pokój 3		2.2*5.1+1.45*0.1	m ²	11.37	
	pokój 4		3.92*5.13+1.45*0.1*2	m ²	20.40	
	pokój 4a		5.14*4.96+1.45*0.1*2	m ²	25.78	
	pokój 5		2.98*4.09+1.45*0.1	m ²	12.33	
	pokój 6		2.25*4.08+1.45*0.1	m ²	9.33	
	pokój 7		2.32*4.06+1.45*0.1	m ²	9.56	
	pokój 8		4.19*4.05+1.4*0.5+1.45*0.1*2	m ²	16.56	
	pokój 9		2.57*4.1+1.45*0.1	m ²	10.68	
	pokój 10		2.18*4.1+1.45*0.1	m ²	9.08	
	pokój 11		2.29*4.1+1.45*0.1	m ²	9.53	
	pokój 12		2.25*4.1+1.45*0.1	m ²	9.37	
	ochrona w progach		1.84*2.54	m ²	4.67	
			0.23*0.8*8	m ²	1.47	
					RAZEM	203.80
2 d.1	KNR K-08 0101-07	STO, SST-1	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
			0.9*2.1*16*2	m ²	60.48	
					RAZEM	60.48
3 d.1	KNR 4-01 0815-07 analogia	STO, SST-1	Zerwanie cokołu z wykładziny dywanowej	m		
	pokój 1		[3.95+5.1+0.1*2]*2*0.8	m	17.70	
	pokój 1a		[4.95+4.08+0.1*2]*2*0.8	m	17.66	
	pokój 2		[2.6+5.16+0.1+0.24+0.14]*2*0.8	m	15.68	
	pokój 3		[2.2+5.1+0.1]*2*0.8	m	14.00	
	pokój 4		[3.92+5.13+0.1*2]*2*0.8	m	17.70	
	pokój 4a		[5.14+4.96+0.1*2+0.17]*2*0.8	m	20.14	
	pokój 5		[2.98+4.09+0.14+0.1]*2*0.8	m	13.82	
	pokój 6		[2.25+4.08+0.1]*2*0.8	m	12.06	
	pokój 7		[2.32+4.06+0.16+0.1]*2*0.8	m	12.48	
	pokój 8		[4.19+4.05+0.1*2]*2*0.8	m	16.08	
	pokój 9		[2.57+4.1+0.1+0.14]*2*0.8	m	13.02	
	pokój 10		[2.18+4.1+0.1]*2*0.8	m	11.96	
	pokój 11		[2.29+4.1+0.14+0.1]*2*0.8	m	12.46	
	pokój 12		[2.25+4.1+0.1]*2*0.8	m	12.10	
	ochrona w progach		[1.84+2.54]*2*0.8	m	7.96	
			0.23*2*8	m	3.68	
					RAZEM	218.50
4 d.1	KNR-W 4-01 0819-06 analogia	STO, SST-1	Oczyszczenie posadzki z kleju po zerwaniu wykładziny	m ²		
			poz.1	m ²	203.80	
					RAZEM	203.80
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	STO, SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod wykładzinę	m ²		
			poz.1	m ²	203.80	
					RAZEM	203.80
6 d.1	TZKNBK XI 0506-48	STO, SST-1	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej dywanowej z poliamidu, trudno-zapalnej, odpornej na wgniecenia	m ²		
			poz.1	m ²	203.80	
					RAZEM	203.80
7 d.1	KNR 2-02 1113-06	STO, SST-1	Cokół z PCV do wklejenia wykładziny	m		
			poz.3	m	218.50	
					RAZEM	218.50
8 d.1	KNR 2-02 1113-06	STO, SST-1	Pasek wykładziny dywanowej z poliamidu	m		
			poz.3	m	218.50	
					RAZEM	218.50

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9	KNR-W 4-01 0912-07	STO, SST-1	Montaż listwy progowej	szt.		
			15	szt.	15.00	
					RAZEM	15.00
10	kalk. własna korytarz	STO, SST-1	Czyszczenie wykładziny podłogowej Tarkett	m ²		
			[1.5+0.15*2]*25.14	m ²	45.25	
					RAZEM	45.25
11	kalk. własna korytarz	STO, SST-1	Impregnacja wykładziny podłogowej Tarkett	m ²		
			[1.5+0.15*2]*25.14	m ²	45.25	
					RAZEM	45.25
12	KNR 4-01 d.1 0106-05	STO, SST-1	Wynoszenie z budynku zerwanej wykładziny oraz wnoszenie nowej	m ³		
			Krotność = 2 203.80*0.01	m ³	2.04	
					RAZEM	2.04
13	kalk. własna	STO, SST-1	Wynoszenie i ponowne wnoszenie i ustawienie wyposażenia pokoi - szafy, biurka (w jednym pokoju 3-7 szaf)	kpl.		
			15	kpl.	15.00	
					RAZEM	15.00
14	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	STO, SST-1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
			2.04	m ³	2.04	
					RAZEM	2.04

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	45442100-8, 45421145-2, 45332400-7		ROBOTY MALARSKIE, RÓŻNE			
15	KNR 2-02 d.2 0925-01	STO, SST-2	Oslony okien, części mebli, listew, desek odbojowych folią polietylenową	m ²		
	okna		1.45*1.45*19	m ²	39.95	
	meble		15*10.0	m ²	150.00	
	listwy, deski itp		100	m ²	100.00	
	drzwi, ślusarka		1.0*2.1*15*2+1.5*2.77*2+1.5*2.1	m ²	74.46	
					RAZEM	364.41
16	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	STO, SST-2	Zabezpieczenie podłóg folią, tekturą	m ²		
			poz.18	m ²	250.32	
					RAZEM	250.32
17	KNR-W 4- d.2 03 1117-05	STO, SST-2	Demontaż vertikali z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
			45.04	m	45.04	
					RAZEM	45.04
18	NNRNKB d.2 202 1134-02	STO, SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufity	m ²		
	pokój 1		3.95*5.1	m ²	20.15	
	pokój 1a		4.95*4.08	m ²	20.20	
	pokój 2		2.6*5.16	m ²	13.42	
	pokój 3		2.2*5.1	m ²	11.22	
	pokój 4		3.92*5.13	m ²	20.11	
	pokój 4a		5.14*4.96	m ²	25.49	
	pokój 5		2.98*4.1	m ²	12.22	
	pokój 6		2.25*4.08	m ²	9.18	
	pokój 7		2.32*4.06	m ²	9.42	
	pokój 8		4.18*4.05-0.5*1.4	m ²	16.23	
	pokój 9		2.57*4.1	m ²	10.54	
	pokój 10		2.18*4.1	m ²	8.94	
	pokój 11		2.29*4.1	m ²	9.39	
	pokój 12		2.25*4.1	m ²	9.23	
	ochrona		1.84*2.54	m ²	4.67	
	WC		2.17*1.22+2.33*4.1	m ²	12.20	
	korytarz		1.5*25.14	m ²	37.71	
					RAZEM	250.32
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	STO, SST-2	(z.VII) Gruntowanie podłóży - ściany	m ²		
	pokój 1		[3.95+5.1]*2*2.77	m ²	50.14	
	pokój 1a		[4.75+4.08]*2*2.77	m ²	48.92	
	pokój 2		[2.6+5.16+0.24+0.14]*2*2.77	m ²	45.10	
	pokój 3		[2.2+5.1]*2*2.77	m ²	40.44	
	pokój 4		[3.92+5.13]*2*2.77	m ²	50.14	
	pokój 4a		[5.14+4.96]*2*2.77	m ²	55.95	
	pokój 5		[2.98+4.09]*2*2.77	m ²	39.17	
	pokój 6		[2.25+4.08]*2*2.77	m ²	35.07	
	pokój 7		[2.32+4.06+0.16]*2*2.77	m ²	36.23	
	pokój 8		[4.19+4.05]*2*2.77	m ²	45.65	
	pokój 9		[2.57+4.1]*2*2.77	m ²	36.95	
	pokój 10		[2.18+4.1]*2*2.77	m ²	34.79	
	pokój 11		[2.29+4.1]*2*2.77	m ²	35.40	
	pokój 12		[2.25+4.1]*2*2.77	m ²	35.18	
	ochrona		[1.84+2.54]*2*2.77	m ²	24.27	
	WC		[2.17+1.22+2.33+4.1]*2*0.55	m ²	10.80	
	korytarz		25.14*2*2.77	m ²	139.28	
					RAZEM	763.48
20	KNNR 3 d.2 0605-05	STO, SST-2	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową zmywalną z przygotowaniem tynków	m ²		
			250.32+763.48	m ²	1 013.80	
					RAZEM	1 013.80

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
21	KNR 4-01 d.2 1215-04	STO, SST-2	Mycie po robotach malarskich okien 1.45*1.45*19*2.25	m ² m ²	 89.88	
					RAZEM	89.88
22	KNR-W 4- d.2 02 0220-02	STO, SST-2	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.00	
					RAZEM	1.00
23	KNR-W 4- d.2 02 0224-02	STO, SST-2	Wymiana ustępu z miską porcelanową z płuczką z PVC 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
24	KNR-W 4- d.2 02 0132-01	STO, SST-2	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
25	KNR 4-01 d.2 1209-10 ochrona	STO, SST-2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.8*2.0*2.5	m ² m ²	 4.00	
					RAZEM	4.00
26	KNR 4-03 d.2 1133-06	STO, SST-2	Demontaż opraw żarowych zawieszanych 10	szt. szt.	 10.00	
					RAZEM	10.00
27	KNR 4-01 d.2 0354-13	STO, SST-2	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych 15*2	szt. szt.	 30.00	
					RAZEM	30.00
28	KNR 4-01 d.2 0310-06	STO, SST-2	sprawdzenie, oczyszczenie przewodów wentylacyjnych 15*2*1.5	m m	 45.00	
					RAZEM	45.00
29	KNR 4-01 d.2 0322-02	STO, SST-2	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 15*2	szt. szt.	 30.00	
					RAZEM	30.00
30	KNR 4-01 d.2 1209-06	STO, SST-2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 1.45*1.43*19*2.25	m ² m ²	 88.64	
					RAZEM	88.64
31	KNNR 5 d.2 0502-02	STO, SST-2	Oprawy oświetleniowe przykręcane - Oprawa rastrowa nastropowa 4x18 10	kpl. kpl.	 10.00	
					RAZEM	10.00
32	d.2 kalk. własna	STO, SST-2	Dostawa i montaż vertikali wys. 180 cm - szt 12 5.1+3.9+2.2+2.6+3.6+4.7+2.25+2.25+2.15+2.55+4.19+2.0	m m	 37.49	
					RAZEM	37.49