
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432110-8 Kładzenie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ
WARSZAWA - ŚRÓDMIEŚCIE
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL KRUCZA 38/42
INWESTOR : PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. CHOCIMSKA 28
BRANŻA : ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Zaręba
DATA OPRACOWANIA : 13.07.2016

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.07.2016

Data zatwierdzenia

L p.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45432110-8	WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH w pokojach nr:510,514,517,622,623,624,625,628,629,634,636,637,638,646	1	9

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45432110-8		WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH w pokojach nr:510,514,517,622,623,624,625,628,629,634,636,637,638,646			
d.1	KNR 4-01 0818-05 510 514 517 (lub 516) 622+623 624 625 628 629 634 636 637 638 646	SST-1	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 4.1*4.8+<wnęki>4*0.3*1.1+0.6*1.13 2.5*5.62+<wnęki>0.3*1.1+1.0*0.15*2 3.03*5.04+<wnęki>2*0.3*1.1+1.0*0.15+1.13*0.6 2.84*5.54+3.04*5.01+<wnęki>4*0.26*1.1+1.0*0.15*2 3.12*5.51+<wnęki>2*0.26*1.1+1.0*0.15 4.42*5.56+<wnęki>3*0.26*1.1+1.0*0.15 2.95*5.54+<wnęki>2*0.26*1.1+1.0*0.15 3.24*5.59+<wnęki>2*0.26*1.1+1.0*0.15 2.88*4.9+<wnęki>0.26*1.1+1.0*0.15 3.05*5.52+<wnęki>2*0.26*1.1+1.0*0.15 3.03*5.54+<wnęki>2*0.26*1.1+1.0*0.15 2.84*5.54+<wnęki>2*0.26*1.1+1.0*0.15 3.11*4.71+<wnęki>2*0.26*1.1+0.6*1.15+0.96*0.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 21.68 14.68 16.76 32.41 17.91 25.58 17.07 18.83 14.55 17.56 17.51 16.46 16.10	
					RAZEM	247.10
d.1	KNR 4-01 0815-07 analogia 510 514 517 (lub 516) 622+623 624 625 628 629 634 636 637 638 646	SST-1	Zerwanie cokołu z wykładziny dywanowej [4.1+4.8+0.6+0.3*4]*2-0.9 [2.5+5.62+0.15*2+0.3]*2-0.9*2 [3.03+5.04+0.6+0.3*2]*2-0.9 [2.84+5.54+3.04+5.01+4*0.3+2*0.15]*2-0.9*3 [3.12+5.51+0.26*2+0.15]*2-0.9 [4.42+5.56+0.3*3+0.15]*2-0.9 [2.95+5.54+0.3*2+0.15]*2-0.9 [3.24+5.59+0.3*2+0.15]*2-0.9 [2.88+4.9+0.3+0.15]*2-0.9 [3.05+5.52+0.3*2+0.15]*2-0.9 [3.03+5.54+0.3*2+0.15]*2-0.9 [2.84+5.54+0.3*2+0.15]*2-0.9 [3.11+4.71+0.6+0.2+0.3*2]*2-0.9*2	m m m m m m m m m m m m m m m m m	 20.50 15.64 17.64 33.16 17.70 21.16 17.58 18.26 15.56 17.74 17.74 17.36 16.64	
					RAZEM	246.68
d.1	KNR-W 4-01 0819-06 *0,2	SST-1	Oczyszczenie posadzki z kleju po zerwaniu wykładziny poz.1	m ² m ²	 247.10	
					RAZEM	247.10
d.1	NNRNKB 202 1134-01	SST-1	(z.VII) Gruntowanie podłoży pod wykładzinę poz.1	m ² m ²	 247.10	
					RAZEM	247.10
d.1	TZKNBK XI 0506-48	SST-1	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej dywanowej z 100% poliamidu, struktura - pętłkowa, trudnozapalna, antystatyczna, odporna na ruch mebli biurowych na kółkach poz.1	m ² m ²	 247.10	
					RAZEM	247.10
d.1	KNR 2-02 1113-06	SST-1	Cokół z wykładziny dywanowej z poliamidu szer 5 cm poz.2	m m	 246.68	
					RAZEM	246.68
d.1	KNR-W 4-01 0912-07	SST-1	Montaż listwy progowej 17	szt. szt.	 17.00	
					RAZEM	17.00
d.1	kalk. własna	SST-1	Wynoszenie i ponowne wnoszenie wyposażenia - szafy, biurka 14	kpl. kpl.	 14.00	
					RAZEM	14.00

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	SST-1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km poz.1*0.01	m ³ m ³	 2.47	 2.47
					RAZEM	2.47